

AMPLIACION PLANTA INDUSTRIAL SRG GLOBAL

LLIRIA - VALENCIA

Plazo de ejecución

7 Meses

Año

2015

Descripción

La nueva edificación se implanta sobre una Nave de unos 3500(m²) cuya demolición previa ejecutó Elit. La nueva construcción consta de una Nave de 12000(m²) en estructura prefabricada de hormigón con Deltas de 30ml, cerramientos de paneles armados de hormigón y cubierta sandwich.

Se ejecutan fosos especiales con 4m de profundidad para la ubicación de maquinaria especial, necesaria en el proceso. Solera con acabado especial tipo ASHFORD. Sistema de evacuación de pluviales por sistema sinfónico, y la correspondiente red enterrada y arqueta de rotura. Instalación de Puente Grúa e Instalación completa de Media y Baja Tension.

